Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

1.1 **M²** **Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	11,00	7,00		77,000	
	1	2,50	7,00		17,500	
					94,500	94,500
			Total m² .....:	**94,500**	**0,93**	**87,89**

1.2 **M³** **Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. Incluida parte proporcional por dificultad de acceso.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	11,00	7,00	0,80	61,600	
					61,600	61,600
			Total m³ .....:	**61,600**	**6,20**	**381,92**

1.3 **M³** **Transporte de tierras dentro de la obra o destino dentro del término municipal de Esporles, con carga mecánica sobre camión de 12 t.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
+ 25 esponjamiento	1	61,60	1,25		77,000	
					77,000	77,000
			Total m³ .....:	**77,000**	**0,96**	**73,92**

1.4 **M³** **Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	9,60	5,50	0,44	23,232	
	1	11,00	7,00	0,44	33,880	
	-1	10,00	6,00	0,44	-26,400	
					30,712	30,712
			Total m³ .....:	**30,712**	**21,87**	**671,67**

1.5 **M²** **Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Edificació	1	9,60	5,50		52,800	
					52,800	52,800
			Total m² .....:	**52,800**	**10,69**	**564,43**

1.6 **M²** **Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Edificació	1	9,60	5,50		52,800	
					52,800	52,800
			Total m² .....:	**52,800**	**15,25**	**805,20**

1.7 **M²** **Solera de hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, con fibras de polipropileno, para base de un solado.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Edificació	1	9,60	5,50		52,800	
					52,800	52,800
			Total m² .....:	**52,800**	**19,55**	**1.032,24**

1.8 **M²** **Solera de hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado mecánico, con fibras de polipropileno, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.**
Nota: Acabado similar al hormigón exterior existente.

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Porxo exterior	1	7,00	2,00		14,000	
					14,000	14,000

		Total m² .....:	**14,000**	**24,18**	**338,52**
1.9	**Ud**	**Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.**			
		Total Ud .....:	**2,000**	**114,38**	**228,76**
1.10	**M**	**Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.**			
		Total m .....:	**5,400**	**22,94**	**123,88**
1.11	**M**	**Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.**			
		Total m .....:	**3,000**	**30,66**	**91,98**
1.12	**M**	**Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 1000 mm de longitud, para zonas de tráfico A-15 (Zonas susceptibles de ser utilizadas únicamente por peatones y ciclistas).**			
		Total m .....:	**3,000**	**87,47**	**262,41**

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 4.662,82

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

2.1 **M²** **Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	10,20	0,50		10,200	
	2	6,10	0,40		4,880	
					15,080	15,080

Total m² .....: 15,080 11,70 176,44

2.2 **M³** **Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Riostra A	2	10,20	0,50	0,40	4,080	
Riostra B	2	6,10	0,40	0,40	1,952	
					6,032	6,032

Total m³ .....: 6,032 218,38 1.317,27

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 1.493,71

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.1 **M²** **Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, relleno de hormigón con un redondo de acero del 12 en cada hueco, hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	9,95		0,40	7,960	
	2	5,80		0,40	4,640	
					12,600	12,600

Total m² .....: 12,600 29,63 373,34

3.2 **M²** **Muro de carga, de 19 cm de espesor, tipo H-16, de ladrillo hueco para revestir, 29x19x14 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.**
Incluida parte proporcional de zonas macizadas de 40 cms por el ancho del fábrica, con hormigón armado con 4 varillas de redondos del 12 y estribos del 8 cada 20 cm, para apoyos de cerchas indicadas en el plano de estructura.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	9,95		2,90	57,710	
	2	5,80		2,90	33,640	
					91,350	91,350

Total m² .....: 91,350 30,55 2.790,74

3.3 **M³** **Zuncho de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	9,95	0,19	0,20	0,756	
	2	5,80	0,19	0,20	0,441	
Zona sobre entradas de las ventanas	3	0,30	1,30	0,20	0,234	
					1,431	1,431

Total m³ .....: 1,431 418,79 599,29

3.4 **M²** **Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluida parte proporcional de anclajes a realizar en losa existente mediante resinas epoxi.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	4,00			4,000	
					4,000	4,000

Total m² .....: 4,000 88,10 352,40

3.5 **Ud** **Cercha ligera de madera de recuperación de obra anterior, incluido lijado y tratamiento fungicida, luz 6 m; pendiente 25%; separación entre cerchas de 0,40 a 1,20 m; calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de la madera con clase de penetración P2. Incluidos herrajes de hierro y todos los elementos necesarios para su instalación.**

Total Ud .....: 4,000 541,89 2.167,56

3.6 **M** **Correa de madera, de recuperación, incluido lijado y preparación, de 7x15 cm de sección; calidad estructural ME-2, clase resistente como mínomo C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en taller. Incluida parte proporcional de soportes para la instalación.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	24	3,48			83,520	
	12	2,44			29,280	
					112,800	112,800

Total m .....: 112,800 14,72 1.660,42

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 7.943,75

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.1 **M²** **Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple H12, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
	2	10,15		2,90		58,870	
	2	6,00		2,90		34,800	
						93,670	93,670
			Total m² .....:		**93,670**	**20,86**	**1.953,96**

4.2 **M²** **Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo, 35 kg/m³ de densidad mínima, aplicado mediante proyección mecánica.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
	2	9,95		2,90		57,710	
	2	5,80		2,90		33,640	
						91,350	91,350
			Total m² .....:		**91,350**	**9,45**	**863,26**

4.3 **M** **Vierteaguas y fiolas de piedra de Binissalem de granito Gris Perla, hasta 110 cm de longitud, de 33 a 35 cm de anchura y 4 cm de espesor.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
Puerta entrada	1	1,10				1,100	
PE2	4	0,98				3,920	
V1	1	0,70				0,700	
						5,720	5,720
			Total m .....:		**5,720**	**89,75**	**513,37**

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 3.330,59

Presupuesto parcial nº 5 Particiones

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

5.1 **M²** **Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Trastero	1	3,50		3,05	10,675	
	1	1,00		3,50	3,500	
Partición interior	1	1,90		1,70	3,230	
					17,405	17,405

Total m² .....: 17,405 20,94 364,46

Total presupuesto parcial nº 5 Particiones : 364,46

Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

6.1 **M²** **Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, compuesta de:**
- Panel, Sandwich Ondutherm o similar H10+A80+Y12 "ONDULINE", sobre forjado.
- Impermeabilización: placa bajo teja "ONDULINE".
- Cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón
Fijada con espuma de poliuretano.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1	10,40	7,20		74,880	
				74,880	74,880

Total m² .....: 74,880 101,58 7.606,31

6.2 **M** **Alero formado por "livaña" de marés de 10 cm de espesor según detalles constructivos.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2	10,30			20,600	
				20,600	20,600

Total m .....: 20,600 30,19 621,91

6.3 **M** **Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 90 mm, espesor 0,65 mm.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2	3,00			6,000	
				6,000	6,000

Total m .....: 6,000 15,20 91,20

6.4 **M** **Canalón oculto redondo de zinctitanio, natural, de diámetro nominal 125 mm, apoyado sobre base de plomo y recorte de baquetón, según detalle plano de estructura.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2	10,30			20,600	
				20,600	20,600

Total m .....: 20,600 47,04 969,02

6.5 **U** **Remate superior de chimenea realizado con pieza de acero de carbono en plancha de 2 mm, pintado negro forja, de 200 mm de diámetro modelo A/51 RADON de la casa Rixaab o similar, totalmente instalado y comprobado.**
Incluido soporte horizontal según dibujo indicado en los planos adjuntos.

Total u .....: 1,000 317,15 317,15

6.6 **M²** **Impermeabilización de porche exterior, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación asfáltica, tipo EA, AUTOPROTEGIDA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio).**

Total m² .....: 4,000 29,96 119,84

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas : 9.725,43

Presupuesto parcial nº 7 Revestimientos

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

7.1 **M²** **Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	51,57			51,570	
					51,570	51,570

Total m² .....: 51,570 1,36 70,14

7.2 **M²** **Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.**

Total m² .....: 51,570 11,32 583,77

7.3 **M²** **Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/1/-/-, de 30x30 cm, 20 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.**

Total m² .....: 51,570 37,07 1.911,70

7.4 **M** **Rodapié cerámico de gres rústico, de 15 cm, 12 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	32,70			32,700	
	1	7,18			7,180	
					39,880	39,880

Total m .....: 39,880 17,56 700,29

7.5 **M²** **Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento. Incluida parte proporcional de laterales en huecos.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	10,20		2,90	59,160	
	2	6,80		2,90	39,440	
	2	6,90	0,50	1,20	8,280	
					106,880	106,880

Total m² .....: 106,880 24,61 2.630,32

7.6 **M²** **Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Idem enfoscado exterior	1	106,88			106,880	
					106,880	106,880

Total m² .....: 106,880 12,27 1.311,42

7.7 **M²** **Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	32,70		3,05	99,735	
	1	7,18		3,05	21,899	
	1	2,00	2,00	1,70	6,800	
					128,434	128,434

Total m² .....: 128,434 14,10 1.810,92

7.8 **M²** **Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Idem paramentos interiores verticales	1	128,43			128,430	
Techo inclinado entre viguetas	1	51,57		1,10	56,727	
					185,157	185,157

Presupuesto parcial nº 7 Revestimientos

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total m² .....:	**185,157**	**11,05**	**2.045,98**

7.9 **M²** **Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de barandilla de madera, preparación del soporte, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano).**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE1	3	1,00		2,30	6,900	
PI1	3	0,90		2,30	6,210	
PE2	4	0,90	0,50	2,30	4,140	
V1	4	0,70	0,50	0,70	0,980	
					18,230	18,230

Total m² .....:	**18,230**	**14,63**	**266,70**

7.10 **M²** **Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de caucho.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Interior hasta una altura de 1,80	1	33,00		1,80	59,400	
					59,400	59,400

Total m² .....:	**59,400**	**20,42**	**1.212,95**

Total presupuesto parcial nº 7 Revestimientos : 12.544,19

Presupuesto parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
8.1	Ud	**Partida alzada para formación de parral mediante soportes de acero de perfilería industrial, con estructura horizontal en voladizo, unida entre ella con perfilería en T de 60mm de hierro, según forma descrita en plano de carpintería y cerrajería.** **Incluido pintura.**			
		Total Ud .....:	**4,000**	**1.176,67**	**4.706,68**
		Total presupuesto parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela :			**4.706,68**

Presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.1 **M³** **Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	4,37			4,370	
+ 25% esponjamiento						
					4,370	4,370

Total m³ .....: 4,370 18,74 81,89

9.2 **M³** **Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
+ 25% esponjamiento	1	2,62		1,25	3,275	
					3,275	3,275

Total m³ .....: 3,275 3,08 10,09

Total presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos : 91,98

Presupuesto parcial nº 10 Control de calidad y ensayos

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
10.1	Ud	Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.			
		Total Ud .....:	2,000	50,24	100,48
10.2	Ud	Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.			
		Total Ud .....:	1,000	85,50	85,50
10.3	Ud	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego.			
		Total Ud .....:	1,000	363,71	363,71
		Total presupuesto parcial nº 10 Control de calidad y ensayos :			**549,69**

Presupuesto parcial nº 11 Carpintería de madera interior y exterior y vidrios

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
11.1	**Ud**	**PE1 Puerta de entrada de 230x100x4,5 cm, hoja de madera de iroko para barnizar, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.**			
		Total Ud .....:	**1,000**	**425,34**	**425,34**
11.2	**Ud**	**PI1 Puerta de paso ciega, de una hoja de 230x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm.**			
		Total Ud .....:	**1,000**	**182,02**	**182,02**
11.3	**Ud**	**PE2 Carpintería exterior en madera de iroko para barnizar, de una hoja oscilobatiente, de medidas 88x220 cm.**			
		Total Ud .....:	**4,000**	**665,41**	**2.661,64**
11.4	**Ud**	**V1 Carpintería exterior en madera de iroko para barnizar, de una hoja oscilobatiente, de medidas 60x60 cm.**			
		Total Ud .....:	**4,000**	**348,02**	**1.392,08**
11.5	**M²**	**Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/6/3+3, con calzos y sellado continuo.**			

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
4	0,88	2,20	0,90	6,970	
				6,970	6,970

Total m² .....:	**6,970**	**86,13**	**600,33**

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
11.6	**M²**	**Doble acristalamiento estándar, 6/6/4, con calzos y sellado continuo.**			

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
4	0,60	0,60	0,90	1,296	
				1,296	1,296

Total m² .....:	**1,296**	**36,75**	**47,63**

Total presupuesto parcial nº 11 Carpintería de madera interior y exterior y vidrios : 5.309,04

Presupuesto parcial nº 12 Instalación electricidad y seguridad

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
12.1	Ud	Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 32 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.			
		Total Ud .....:	1,000	587,51	587,51
12.2	Ud	Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m², compuesta de: - Subcuadro general de mando y protección. - 4 circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado apliques. 1 circuito para alumbrado leds (7 pulsadores), trastero (1 interruptor) e iluminación exterior (1 interruptor). 1 circuito para tomas de corriente (11 tomas). 1 circuito para alumbrado de emergencia Mecanismos jung serie LS (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Todo según plano de instalación eléctrica.			
		Total Ud .....:	1,000	725,46	725,46
12.3	Ud	Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W.			
		Total Ud .....:	9,000	129,68	1.167,12
12.4	Ud	Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.			
		Total Ud .....:	2,000	48,53	97,06
12.5	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.			
		Total Ud .....:	2,000	45,30	90,60
12.6	Ud	Aplique de pared, de 1 w de led, con temporizador programable.			
		Total Ud .....:	5,000	100,78	503,90
12.7	Ud	Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W.			
		Total Ud .....:	4,000	136,37	545,48
12.8	Ud	Luminaria para empotrar en pared, de 255x65 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-S de 7 W.			
		Total Ud .....:	1,000	163,87	163,87
		Total presupuesto parcial nº 12 Instalación electricidad y seguridad :			**3.881,00**

Presupuesto parcial nº 13 Instalación calefacción

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
13.1	Ud	**Estufa a pellets, potencia 6 kW, tipo COLIMA PLUS o similar para cubrir un espacio de 60 m2, acabado gris satinado, con la instalación completa hasta cubierta y compuesta por:** **- Instalación, conexión y comprobación estufa.** **- Conductor rígído de hierro de 120 cm de diámetro, pintado en el mismo color que la estufa.** **- Conexión con sobrerete situado en la cubierta.** **Incluido todo aquello necesario para el funcionamiento.**			
		Total Ud .....:	**1,000**	**2.204,50**	**2.204,50**
		Total presupuesto parcial nº 13 Instalación calefacción :			**2.204,50**

Presupuesto parcial nº 14 Mobiliario

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
14.1	Pa	Litera compuesta por dos camas individuales de 90x200 cm, de hierro, incluidos colchones y ropa de cama. Tipo Oasis o similar, reforzadas.			
		Total Pa .....:	7,000	830,15	5.811,05
14.2	Pa	Mueble situada a la entrada realizado con placa Egger, de 5 cm de espesor, de medidas 3,10 m x 1,50 m, con montantes horizontales y verticales formando 15 estantes para despositar enseres.			
		Total Pa .....:	2,000	1.111,34	2.222,68
14.3	Pa	Cortina arrollable de tela de medidas 90 x 230 cm			
		Total Pa .....:	4,000	72,64	290,56
14.4	Ud	Señalización de equipos contra incendios, extintor, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.			
		Total Ud .....:	1,000	6,79	6,79
14.5	Ud	Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.			
		Total Ud .....:	2,000	6,84	13,68
		Total presupuesto parcial nº 14 Mobiliario :			**8.344,76**

Presupuesto de ejecución material

1 Acondicionamiento del terreno	**4.662,82**
2 Cimentaciones	**1.493,71**
3 Estructuras	**7.943,75**
4 Fachadas	**3.330,59**
5 Particiones	**364,46**
6 Cubiertas	**9.725,43**
7 Revestimientos	**12.544,19**
8 Urbanización interior de la parcela	**4.706,68**
9 Gestión de residuos	**91,98**
10 Control de calidad y ensayos	**549,69**
11 Carpintería de madera interior y exterior y vidrios	**5.309,04**
12 Instalación electricidad y seguridad	**3.881,00**
13 Instalación calefacción	**2.204,50**
14 Mobiliario	**8.344,76**
Total .....:	**65.152,60**

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

Esporles, març 2014
ARQUITECTE

Proyecto: Ampliació refugi

Capítulo	Importe
1 Acondicionamiento del terreno	**4.662,82**
2 Cimentaciones	**1.493,71**
3 Estructuras	**7.943,75**
4 Fachadas	**3.330,59**
5 Particiones	**364,46**
6 Cubiertas	**9.725,43**
7 Revestimientos	**12.544,19**
8 Urbanización interior de la parcela	**4.706,68**
9 Gestión de residuos	**91,98**
10 Control de calidad y ensayos	**549,69**
11 Carpintería de madera interior y exterior y vidrios	**5.309,04**
12 Instalación electricidad y seguridad	**3.881,00**
13 Instalación calefacción	**2.204,50**
14 Mobiliario	**8.344,76**
Presupuesto de ejecución material	**65.152,60**
13% de gastos generales	8.469,84
6% de beneficio industrial	3.909,16
Suma	**77.531,60**
21% IVA	16.281,64
Presupuesto de ejecución por contrata	**93.813,24**

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Esporles, març 2014
ARQUITECTE